

Descriptif succinct (pour DPGF) :

Voile béton épaisseur XX cm constitué de Prémurs préfabriqués en béton KP1.

Prémur KP1 - Mur à Coffrage Intégré

Lot Gros Œuvre

Les voiles béton seront constitués de Prémurs KP1 ou similaires d'épaisseur cm (DTA 3/15-820 et DTA 3/15-820*01 Ext CSTB), éléments en béton armé fabriqués industriellement et destinés à la réalisation de parois verticales. Ces derniers comprennent les boucles de levage et les douilles M16 d'étaieement nécessaires à leur stabilisation.

Les liaisons entre Prémurs KP1 ou similaires sont dimensionnées par le fabricant et mise en place par l'entreprise sur chantier.

Les Prémurs intègrent les mannequins pour réservations, les pots électriques, linteaux, chaînages verticaux et chaînages horizontaux. Ils pourront intégrer un dispositif d'accueil de potelets garde corps en cas de travail en hauteur.

Les Prémurs KP1 présentent une qualité de parement soignée apte à recevoir tous types de revêtements, de façon équivalente à une paroi en béton banché.

La pose des Prémurs KP1 et la réalisation des finitions seront traitées conformément aux préconisations des guides INRS et QUALIPREMUR.

