

NOTICE DE MISE EN ŒUVRE


ISORUPTEUR SPX EI15 & SPX EI15-MWC

ÉTAPE 1

Mettre en œuvre les produits KP1 composant votre plancher.

Positionner la première et dernière poutrelle selon les indications de votre Plan de préconisation de pose KP1. Effectuer les découpes nécessaires d'Isolader SPX sur les premières et dernières travées.

ISORUPTEUR TRANSVERSAL



ISORUPTEUR LONGITUDINAL



SUIVEZ L'ÉTAPE 2 EN CAS DE PLANCHER MILLIWATT CHAUFFANT, SINON PASSEZ DIRECTEMENT À L'ÉTAPE 3

ÉTAPE 2

Mettre en œuvre les trames Milliwatt Chauffant, conformément au plan fourni.





ÉTAPE 3

Fixer les Isorupteurs SPX Transversaux et Longitudinaux à l'aide des ancrages de fixation fournis.



NE PAS RETIRER LE FILM PROTÉCTEUR DU RUPTEUR



ÉTAPE 4

Mettre en œuvre l'ensemble du ferrailage complémentaire du plancher, conformément au Plan de préconisation de pose KP1. La mise en place des chapeaux de rive se fera au droit des poutrelles et au niveau des espaces ménagés entre les Isorupteurs SPX Longitudinaux.

ÉTAPE 5

Couler la dalle de compression conformément au plan de préconisation de pose. Le béton affleure la face supérieure des Isorupteurs SPX.

